

## قرارداد استخراج ، حمل ، بارگیری و تخلیه خاک رس ، مارل و سنگ آهک و حمل از دپوها

### ماده 1- موضوع قرارداد و مقدار آن

#### الف- خاک رس

1-1-1- عملیات آماده سازی ، استخراج و دپو در محل معدن ، بارگیری و حمل و تحویل مقدار خاک رس مورد نیاز کارخانه سیمان داراب، حدود 300.000 تن ( سیصد هزار تن) طی مدت 12 ماه که از معادن متعلق به سیمان داراب تا محل سنگ شکن یا دپو در کارخانه سیمان داراب حمل خواهد شد. لازم به ذکر است کارکرد دپارتمان سنگ شکن در یک سال حدود 310 روز خواهد بود.

مقادیر ذکر شده در این بند تقریبی بوده و بر اساس نیاز و تشخیص، کارفرما می تواند در پایان قرارداد و یا بصورت روزانه تا بیست و پنج درصد بدون تغییر در قیمت کاهش یا افزایش دهد. ضمناً پیمانکار موظف است روزانه تناژ خاک رس مورد نیاز سنگ شکن را به هر میزان که از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد، تامین نماید.

توضیح اینکه فاصله محل بارگیری خاک رس ( معدن رس ) تا قیف سنگ شکن یا محل دپو حدود 20 کیلومتر و فاصله دپوی خاک رس تا قیف سنگ شکن حدود 700 متر می باشد .

1-1-2- استخراج در معدن خاک رس شامل ریپر زدن و دپو توسط بولدزر برای استخراج و لودر معادل 470 برای بارگیری و یا بیل مکانیکی معادل هیوندای 330 میباشد . پیمانکار موظف است از محلهائی که توسط نماینده کارفرما ( یا دستگاه نظارت وی ) تعیین میشود اقدام به استخراج نموده و مواد استخراجی را در مقدار تناژ مورد نیاز سنگ شکن که روزانه توسط کارفرما تعیین می گردد ، طبق برگ باسکول در محل قیف سنگ شکن تحویل دهد. ضمناً به دلیل نیاز سنگ شکن و سالن مواد به تعمیرات موردی و یا تعمیرات اساسی کارکرد سالیانه این واحد حدود 310 روز کاری در نظر گرفته میشود. تبصره 1- در ابتدای قرارداد برابر با صورتجلسه تحویل و تحول دپو، دپوی خاک رس تحویل پیمانکار خواهد شد و پیمانکار موظف است در پایان قرارداد معادل تناژ ابتدای قرارداد بند 1-1-1 را تحویل کارفرما دهد.

1-1-3- پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معدن خاک رس کارخانه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع ماده معدنی نحوه دپوهای معدن، جاده دسترسی و عملیات اجرائی و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در ذیل ، اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید .

تبصره 2- با توجه به وضعیت توپوگرافی و تراکم در دپوی خاک رس در صورت نیاز به بولدزر برای کار در دپو هزینه تهیه و تامین آن بر عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار ملزم به اجرای آن مطابق با نظر کارفرما می باشد .

تبصره 3- پیمانکار موظف است خاک رس مورد نیاز کارفرما را طبق دستور دستگاه نظارت روزانه از معدن تامین نماید که در صورت حمل کمتر از مقدار مورد نظر کارفرما ، این مقدار می بایست از دپو خاک رس تأمین شود که از این بابت هزینه ایی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

تبصره 4- در مواقعی که امکان تامین خاک رس از معدن فراهم نباشد، مانند مانور سپاه پاسداران، معارضین محلی ، اداره راه و بارندگی ؛ خاک رس مورد نیاز، بامجوز کارفرما از دپو خاک رس تامین میگردد که پس از تأیید ناظر و تنظیم صورتجلسه با مأخذ قیمت حمل از دپو قابل پرداخت می باشد . بدیهی است بابت برداشت از دپو در ایام تعطیلات نوروز وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

بدیهی است در صورت قصور پیمانکار بنابه نظر کارفرما ( نداشتن ماشین آلات و ...) جهت تامین خاک رس مورد نیاز از معدن، میزان موردنیاز از دپو تامین و علاوه بر جبران میزان برداشتی از دپو ، هیچ گونه وجهی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

تبصره 5- پیمانکار موظف است هر آنچه از دپو خاک رس برداشت نموده، حداکثر تا پایان دوماه بعد جایگزین نماید. بدیهی است در پایان قرارداد مطابق با تبصره 1 بند 1-1-2 انجام خواهد شد. در صورت عدم جایگزینی با مأخذ دو برابر نرخ حمل از معدن به دپو مشخص شده در قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره 6- میزان برداشت از دپوی خاک رس با هماهنگی و اجازه نماینده کارفرما نباید بیش از 20000 تن در ماه باشد و در صورت نیاز به برداشت بیشتر مجوز کارفرما الزامی است .

تبصره 7- پیمانکار موظف است خاک رس مورد نیاز سنگ شکن تا میزان 300.000 تن ( سیصد هزار تن) را در مدت زمان 12 ماه قرارداد، حمل نماید و در صورت حمل این میزان خاک رس پیش از پایان قرارداد، مکلف به تامین خاک رس از دپو با هزینه خود می باشد. لازم به ذکر است در صورت نیاز سنگ شکن بیش از 300.000 تن ( سیصد هزار تن) هزینه مازاد برداشت با لحاظ بند 1-1-1 به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

## ب- مارل و خاک رس جدید

- 1-2-1- عملیات آماده سازی ، استخراج درمحل معدن ، بارگیری و حمل و تحویل مقدار 1.350.000 تن ( یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تن ) مارل و خاک رس بنا به نظر کارفرما از معدن مارل تا قیف سنگ شکن یا دپو برای مدت 12 ماه ، با توجه به برنامه ای که از طرف نماینده کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد صورت پذیرد. مدت زمان کارکرد سنگ شکن در سال حدود 310 روز کاری در نظر گرفته شده است .
- تبصره 1 : مقادیر ذکر شده در این بند تقریبی بوده و بر اساس نیاز و تشخیص ، کارفرما می تواند در پایان قرارداد و یا بصورت روزانه تا بیست و پنج درصد بدون تغییر در قیمت کاهش یا افزایش دهد. ضمناً پیمانکار موظف است روزانه تناژ مارل و خاک رس مورد نیاز سنگ شکن را به هر میزان که از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد، تامین نماید.
- 1-2-2 : استخراج و بارگیری در معدن مارل توسط سه دستگاه بولدزر ( یک دستگاه کوماتسو D275 یا معادل آن و دو دستگاه کوماتسو D155 و بالاتر ) و سه دستگاه لودر ( معادل کوماتسو 470 یا بالاتر ) متناسب با نیاز کارفرما صورت می پذیرد. همچنین پیمانکار موظف است از محل هایی که توسط کارفرما (یا دستگاه نظارت وی) تعیین می شود اقدام به استخراج نموده و مواد استخراجی را در مقدار تناژ مورد نیاز سنگ شکن که روزانه توسط کارفرما تعیین می گردد ، طبق برگ باسکول در محل قیف سنگ شکن تحویل دهد .
- تبصره 2- فاصله محل بارگیری مارل ( معدن مارل ) تا قیف سنگ شکن یا محل دپو مارل حدود 7 کیلومتر می باشد.
- تبصره 3- در صورت توقف ناگهانی دپارتمان سنگ شکن که ناشی از وجود آمدن مشکلی فنی باشد پیمانکار با هماهنگی واحد معدن میتواند مقدار بار داخل کامیون ها که به سنگ شکن حمل شده است را در دپو مارل تخلیه نماید.
- تبصره 4- پیمانکار می بایست در معدن مارل حد اقل 50.000 تن مارل آماده بارگیری داشته باشد و در پایان قرارداد این میزان را تحویل نماید ، در غیر اینصورت تا رسیدن به تناژ مذکور روزانه جریمه ای به مبلغ 50.000.000 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) در صورت وضعیت لحاظ خواهد شد .
- تبصره 5 : در ابتدای قرارداد برابر با صورتجلسه تحویل و تحول دپو، دپوی مارل و خاک رس جدید تحول پیمانکار خواهد شد و پیمانکار موظف است در پایان قرارداد معادل تناژ ابتدای قرارداد را تحویل کارفرما نماید.
- تبصره 6 : در مواقع بارندگی شدید که امکان برداشت از معدن مارل و خاک رس جدید به تشخیص کارفرما، وجود نداشته باشد، در صورت برداشت از دپو های مربوطه هزینه برداشت از دپو به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
- تبصره 7: پیمانکار موظف است هر آنچه از دپو مارل و خاک رس جدید برداشت نموده تا پایان قرارداد جایگزین نماید. بدیهی است در پایان قرارداد مطابق با تبصره 5 قرارداد، در صورت عدم جایگزینی با مآخذ دو برابر حمل از معدن به دپو در قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- 1-2-3 - پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معدن مارل کارخانه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع ماده معدنی نحوه دپوهای معدن، جاده دسترسی و عملیات اجرایی و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در ذیل ، اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید .

## ج- آهک

- 1-3-1- استخراج ، بارگیری ، حمل و تحویل مقدار 100.000 تن سنگ آهک از معدن سنگ آهک یخچال به قیف سنگ شکن و یا دپو ( با توجه به نیاز کارفرما )، فاصله محل بارگیری دپو استراتژیک سنگ آهک تا قیف سنگ شکن حدود 700 متر میباشد. در این خصوص تعداد روزهای کاری در سال حدود 310 روز خواهد بود.
- تبصره 1- مقادیر ذکر شده در ماده 1 تقریبی بوده و بر اساس نیاز و تشخیص ، کارفرما می تواند در پایان قرارداد و یا بصورت روزانه تا بیست و پنج درصد بدون تغییر در قیمت کاهش و یا افزایش دهد . ضمناً پیمانکار موظف است روزانه تناژ سنگ آهک مورد نیاز سنگ شکن را به هر میزان که از طرف نماینده کار فرما به پیمانکار ابلاغ گردد از معدن یا دپو سنگ آهک به سنگ شکن تامین نماید ؛ پیمانکار میتواند 30٪ از مصرف کل سنگ آهک در ماه را از دپو تأمین نماید که هزینه آن از محل قیمت مآخذ حمل از دپو پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است پس از انجام تعهد استخراج و حمل به میزان مندرج در بند 1-3-1 هزینه برداشت از دپو به اندازه مصرف سنگ شکن به پیمانکار پرداخت خواهد شد
- تبصره 2- پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معدن سنگ آهک بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع ماده معدنی، جاده معدن ، جاده دسترسی و عملیات اجرایی و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در ذیل ، اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید .
- توجه- پیمانکار میبایست ماشین آلات خود را به نحوی تنظیم نماید که بطور منظم بار دهی از دپو یا معدن سنگ آهک به سنگ شکن ادامه یابد و تناژ اعلام شده از طرف نماینده کارفرما تامین گردد. در ضمن پیمانکار اجازه فعالیت در شیفت شب در معدن سنگ آهک را نخواهد داشت.
- تبصره 3- هر گونه انتقال بار به دپو سنگ آهک و برداشت از این دپو باید با مجوز کتبی کارفرما باشد. در غیر اینصورت هیچگونه وجهی قابل پرداخت نمیباشد .
- تبصره 4- پیمانکار قبلاً از دپو سنگ آهک بازدید نموده و باتوجه به وضعیت توپوگرافی ، تراکم و سایر آنها در صورت نیاز به بلدوزر یا بیل مکانیکی جهت دپوسازی و بارگیری ، هزینه تهیه و تامین آن بر عهده پیمانکار می باشد .



### ماده 3: قیمت کارکرد ساعتی تجهیزات در زمان خاص و مورد نیاز به شرح ذیل می باشد :

- 3-1: هزینه هر ساعت کارکرد بولدوزر تا سقف 30 ساعت در ماه مبلغ ..... ریال (به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-2: هزینه هر ساعت کارکرد گریدر تا سقف 30 ساعت در ماه مبلغ ..... ریال ( به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-3: هزینه هر ساعت کارکرد کامیون آبپاش با ظرفیت ده هزار لیتر آب جهت آبپاشی در مسیر های داخلی کارخانه به غیر از مسیر های تعریف شده در معادن تا 90 ساعت مبلغ ..... ریال ( به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-4: هزینه هر ساعت کارکرد لودر بجز مصارف صادراتی صرفاً جهت 60 ساعت در ماه مبلغ ..... ریال (به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-5: هزینه هر ساعت کارکرد بیل مکانیکی صرفاً جهت 60 ساعت در ماه مبلغ ..... ریال ( به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-6: هزینه کارکرد کامیون جهت حمل هر تن مواد جهت شرایط خاص ( مواد اولیه و کلینکر و ... ) طبق نیاز کارفرما مبلغ ..... ریال ( به حروف : ..... ریال ) می باشد .
- 3-7: هزینه کارکرد لودر جهت بارگیری هر تن مواد جهت شرایط خاص ( مواد اولیه و کلینکر و ... ) طبق نیاز کارفرما مبلغ ..... ریال ( به حروف :..... ریال ) می باشد .
- 3-8: در صورت نیاز به آبپاشی در مسیرهای داخلی کارخانه به غیر از مسیرهای تعریف شده در معادن ممکن است نیاز به آبپاش شش چرخ با ظرفیت ده هزار لیتر آب باشد که هزینه آن به ازاء هر ساعت ..... ریال (به حروف :..... ریال) می باشد.
- تبصره 3: مالیات بر ارزش افزوده به شرطی قابل پرداخت است که پیمانکار گواهی مربوطه از وزارت امور اقتصاد و دارائی ارائه نماید .

### ماده 4- نحوه محاسبه و پرداخت

- 4-1- پیمانکار می تواند در پایان هر ماه ، کتبی پرداخت بهای مقدار یا مقادیر تحویل شده در آن ماه را از کارفرما درخواست نماید .
- 4-2- به پیوست درخواست کتبی، باید تأییدیه توزین که توسط باسکول کارخانه انجام شده و به تأیید نماینده کارفرما رسیده باشد ، ارائه گردد .
- 4-3- کارفرما صورت وضعیت های مذکور را کنترل و اصلاح نموده و پس از کسر ، کسورات قانونی و سایر کسورات مربوطه ، نسبت به پرداخت مبلغ تأیید شده، اقدام می نماید .
- 4-4- در صورت وجود اشکال در باسکول معدن کارخانه و توزین مواد معدنی ، پیمانکار موظف است که حداقل ده درصد از کامیون های حمل رس ، مارل و آهک خود را ، با انتخاب نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت ، توسط باسکولهای دیگر کارخانه توزین نماید و میانگین وزن آن طی صورت جلسه ملاک محاسبه قرار می گیرد .

### ماده 5- مدت قرارداد

تاریخ شروع قرارداد از 1402/04/01 تا تاریخ 1403/03/31 و به مدت 12 ماه می باشد. این قرارداد برای یک دوره دیگر با توافق طرفین قابل تمدید است و در صورت عدم توافق پیمانکار میبایست تا انتخاب پیمانکار جدید به کار خود ادامه دهد. مدت و حجم قرارداد به میزان 25٪ به تشخیص کارفرما قابل افزایش یا کاهش می باشد .

### ماده 6- شرایط استخراج - بارگیری و حمل

- 6-1- احداث جاده های داخل معدن ، آماده سازی و استخراج موضوع قرارداد از وظایف پیمانکار بوده و منحصرأ بایستی طبق طرح بهره برداری و نقشه های تعیین شده و دستورالعمل هائی باشد که از سوی کارفرما کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار بدون هیچگونه عذری مکلف به اجرای آن بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط ، ملزم به جبران هرگونه خسارات احتمالی خواهد بود .
- 6-2- پیمانکار موظف است در هنگام درخواست کارفرما، ماشین آلات خود را ، با هماهنگی واحد معدن در اختیار سایر معادن یا خط تولید قرار دهد.

### ماده 7- میزان استخراج و بارگیری و حمل

- 7-1- پیمانکار موظف است که روزانه ، مقدار مواد معدنی موضوع ماده یک قرارداد را بر اساس تناژهای اعلام شده از سوی واحد معدن کارفرما و درخواست واحد سنگ شکن و با هماهنگی واحد معدن در ساعات مورد نیاز از معدن در قیف سنگ شکن تخلیه نماید . ضمناً در صورتیکه به هر دلیلی در ساعت کاری سنگ شکن متوقف باشد و یا مقادیر بیشتری خاک رس، مارل و سنگ آهک مورد نیاز باشد پیمانکار موظف است در سایر ساعات شبانه روز نسبت به تحویل تناژ مورد درخواست نماینده کارفرما به سنگ شکن با هماهنگی واحد تولید اقدام نماید .
- 7-2- ساعت کاری عادی سنگ شکن برای مقادیر فوق از 7 صبح لغایت 12:30 و از 13:30 لغایت 19 می باشد و در صورت نیاز بیشتر کارخانه پیمانکار می بایست نسبت به ادامه بار دهی تا رفع نیاز اقدام نماید. - لیکن به هر دلیلی که پیمانکار قادر به تامین مواد مورد نیاز روزانه سنگ شکن نباشد و تعلل وی در تامین مواد موجب افت تولید و یا توقف تولید اصلی کارخانه (کلینکر) شود ( با تأیید مدیر تولید) روزانه جریمه ای به ازاء هر تن کسری معادل دو برابر نرخ قرارداد به حساب وی منظور و از صورت وضعیت وی کسر می گردد.

- تبصره 1: در صورت نیاز کارفرما، پیمانکار موظف است هر گونه افزودنی مورد نیاز سنگ شکن را در طول شبانه روز تأمین نماید.
- 3-7- جمع آوری و تسطیح محل کلبه دیو های استراتژیک توسط ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و یا نیروی انسانی (تحت نظارت واحد معدن کارخانه) بعهد و هزینه پیمانکار می باشد که شامل دیوهای مرتبط با قرارداد بوده لذا در خصوص جمع آوری و تسطیح سایر دیوها ( گچ ، آهن و دیوهای قدیم ... ) هزینه به عهده کارفرما می باشد ، بدیهی است در صورت لزوم و به تشخیص واحد معدن چنانچه از ماشین آلات کارفرما بدلا یلی استفاده گردد هزینه آن 1.5 برابر، مطابق نرخهای قرارداد از صورت وضعیت مربوطه کسر می شود.
- 4-7- در مواقع بارندگی ، پیمانکار موظف است جهت تمیز کردن و پاکسازی کف کامیونها از بیل مکانیکی خود استفاده نماید و در صورت عدم کار و یا تاخیر در آن و یا استفاده از بیل مکانیکی کارفرما هزینه آن معادل 1.5 برابر نرخ های رایج محاسبه و از صورت وضعیت کسر وی می گردد.
- 5-7- در صورتیکه در اثر اهمال پیمانکار قطعات فلزی ناشی از گوشه تیغه بولدوزر ، ناخن لودر و غیره ( مربوط به ماشین آلات پیمانکار) وارد سنگ شکن شود و باعث توقف و ضرر وزیان و خسارت گردد ، هزینه تعمیرات و توقفات به تشخیص و اعلام کارفرما به حساب پیمانکار منظور خواهد شد و از صورت وضعیت کسر می گردد.
- 6-7- در صورتیکه پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما اقدام به استخراج مواد بیش از مقدار مقرر در قرارداد و یا غیرازمحل های تعیین شده توسط کارفرما نماید وجهی به وی تعلق نخواهد گرفت و در صورتی که این اقدام باعث تخریب معدن گردد خسارت حاصله محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.
- 7-7- پیمانکار موظف است تناژ مورد نیاز سنگ شکن را با توجه به درصدهای اعلام شده از طرف آزمایشگاه که به نماینده واحد معدن اعلام گردیده به صورت ساعتی و روزانه تأمین نماید.
- 8-7- کلبه کامیون های حامل مواد معدنی پیمانکار می بایست بار حمل شده را به نحوی در فیدرهای سنگ شکن تخلیه نمایند که هیچگونه موادی جلو فیدر ریخته نشود. چنانچه موردی مشاهده گردد علاوه بر جریمه ده میلیون ریالی برای هر بار مشاهده پیمانکار موظف است سریعاً نسبت به پاکسازی محوطه اقدام نماید در غیر اینصورت علاوه بر جریمه فوق جریمه ای معادل 10.000.000 ریال دیگر نیز به پیمانکار تعلق میگیرد، که از اولین مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- 9-7- در صورت حمل سنگ گچ و سنگ آهک خردایش شده از پایل 105 به دیو های سنگ گچ خردایش شده و سنگ آهک خردایش شده موجود در آسیاب سیمان ، پیمانکار ملزم به تسطیح دیو های مربوطه می باشد و در صورت کوتاهی در انجام آن و استفاده از ماشین آلات کارفرما یا سایر پیمانکاران، هزینه آن 1/5 برابر هزینه ساعت کاری لودر مندرج در قرارداد از حساب پیمانکار کسر می گردد.

## ماده 8- تعهدات پیمانکار

- 1-8- پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما ، حداقل ماشین آلات و تجهیزات لازم را مطابق جدول ماشین آلات ( ماده 40 )، تهیه نموده. به نحوی که باررسانی به نحو مطلوب صورت پذیرد و همیشه ماشین آلات را بصورت سالم، آماده بکار، در محل معادن نگهداری نماید.
- توجه: پیمانکار میبایست از ماشین آلات به نحوی استفاده نماید که هنگام باررسانی از سرعت عمل مناسب برخوردار بوده و باررسانی به سنگ شکن باوقفه روبرو نگردد- در غیر این صورت میبایست نسبت به جبران ضررهای ناشی از آن بانظر مدیر معدن و مدیر کارخانه اقدام نماید .
- 2-8- پیمانکار متعهد است و سایل و لوازم ایمنی و حفاظت فردی مورد نیاز تمامی پرسنل خود را تأمین نماید. مسئولیت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی پرسنل طبق ضوابط قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی و مقررات HSE داخلی کارخانه بعهد پیمانکار می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارات و یا حادثه ای در محیط کار ، پیمانکار مسئول خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد. رعایت کلبه دستورالعمل و ضوابط و قوانین HSE پیمانکاران که همراه این قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود ضروری است.
- 3-8- پیمانکار تأمین محل (مازاد بر تعهدات کارفرما) ، وسایل ایاب و ذهاب ، غذا و ... پرسنل خویش راعهد دار خواهد بود .
- 4-8- رعایت و حفظ اصول ایمنی و حفاظت و نگهداری جاده ارتباطی و همچنین آبپاشی، تسطیح و حفاظت جاده های معدنی و ... بعهد و هزینه پیمانکار می باشد. ضمناً کلبه کامیونهای پیمانکار میبایست در طول جاده های معدن سرعت مجاز تعریف شده واحد HSE کارفرما را رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت سرعت ابلاغی و به ازاء هر بار مشاهده جریمه ای معادل 10.000.000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
- 5-8- پیمانکار مکلف است کارکنان خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید و بیمه نامه را به کارفرما ارائه دهد.
- 6-8- پرداخت بموقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار و یا پیمانکارانی که برای شرکت مذکور کار می نمایند بعهد پیمانکار می باشد که پیمانکار موظف به ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد که توسط کارکنان / پیمانکاران ایشان تأیید گردیده است به کارفرما حداکثر هر سه ماه یکبار می باشد و در صورت عدم تحقق این موضوع کارفرما ضمن بررسی قراردادهای فی مابین پیمانکار اصلی و اشخاص و یا سایر پیمانکاران و ... از مبالغ مربوط به حسن انجام کار و یا سایر سپرده های پیمانکار کسر و به فرد و یا پیمانکار جزء پرداخت خواهد شد.
- 7-8- پیمانکار بدون تأیید واحد معدن کارفرما و اخذ موافقت قبلی و کتبی دستگاه نظارت حق واگذاری تمامی یا بخشی از موضوع قرارداد و جابجایی ماشین آلات به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث را ندارد. بدیهی است کلبه نقل و انتقالات و جابجایی ماشین آلات و خروج ماشین آلات و دستگاهها از محل معدن کارخانه و یا کارگاه پیمانکار بایستی کتباً به واحد معدن و یا حراست کارفرما اطلاع داده شود و پس از جایگزینی و در صورت تأیید مبادرت به انتقال نماید .
- 8-8- در صورتیکه در محدوده کاری ، پیمانکار آثار تاریخی ، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی ونظایر آن پیدا نمود ، موظف است که طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به واحد معدن کارفرما و مقامات مسئول محلی اطلاع دهد .

- 8-9- پیمانکار موظف است حداقل یک نفر مهندس معدن و مسلط به نقشه برداری (یا یک نفر کارشناس نقشه برداری) که دارای تجربه کافی در اصول معدن می باشد را بعنوان سرپرست کارگاه و سرپرست اجرایی خود به همراه جانشین ایشان را کتبا به کارفرما معرفی نماید که اشخاص نامبرده می بایست مورد تأیید کارفرما باشند و این اشخاص ملزم به اجرای دستورات نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت او در چارچوب قرارداد می باشند. همچنین پیمانکار میبایست لیست تمامی افراد زیر مجموعه، پیمانکاران جزء و تجهیزات در اختیار را به نماینده کارفرما اعلام نماید و پیمانکار موظف به نقشه برداری معادن در حال فعالیت به صورت سه ماهه و با هزینه خود می باشد و می بایست هر سه ماه، نقشه به روز شده معادن در حال استخراج را که به تأیید واحد معدن کارفرما رسیده است تحویل نماید در صورت قصور در انجام عملیات نقشه برداری، کارفرما را نسبت به انجام عملیات فوق اقدام و هزینه مربوطه را مطابق تعرفه سازمان نقشه برداری از حساب پیمانکار کسر خواهد نمود.
- 8-10- هرگاه یکی از پرسنل پیمانکار، توسط نماینده کارفرما یا واحد معدن، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود و به پیمانکار و یا سرپرست کارگاه کتباً ابلاغ گردد، پیمانکار موظف است بلافاصله و بدون هیچ گونه عذری نامبرده را از کارگاه اخراج نماید.
- 8-11- پیمانکار موظف است که کلیه کامیونهای بکارگرفته خود را بیمه نماید، ضمناً کلیه رانندگان می بایستی دارای گواهی نامه های مرتبط با ماشین آلات مورد استفاده باشند و جبران خسارات هرگونه حادثه ای به اشخاص ثالث و مسئولیت ناشی از آن بعهده پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد. و در صورت وقوع حادثه ای در محیط کار و یا معادن مورد بهره برداری به شخص یا اشخاص و یا ماشین آلات کارخانه که قصور از طرف مقامات ذی صلاح، شخص و یا راننده ماشین آلات پیمانکار تشخیص داده شود، جبران خسارت وارده از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- 8-12- تأمین سوخت مصرفی شامل: بنزین، گازوئیل، روغن ماشین آلات پیمانکار بعهده او و با هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما در حد امکان تسهیلات و مساعدت های لازم را در خصوص معرفی به سازمان صنعت- معدن و تجارت استان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه به عمل خواهد آورد.
- 8-13- کلیه ماشین های مورد استفاده برای حمل باید از نوع کمپرسی 10 چرخ بوده و در صورت استفاده از ماشین های دیگر مسئولیت تخلیه محموله ها برعهده و هزینه پیمانکار می باشد. ایمن بودن ماشین آلات کاری پیمانکار در طول قرارداد الزامی است.
- 8-14- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل خود را مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. در هر حال و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در کارگاه پیمانکار مسئول خواهد بود و باید جوابگوی حوادث پیش آمده در کارگاه باشد و در اینگونه موارد کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد.
- تبصره 1: در صورتیکه پیمانکار در حین حمل و نقل روزانه مواد معدنی و یا کسری تناژ روزانه، در جلو محوطه ورودی قیف سنگ شکن، یا سکول و غیره و..... مواد معدنی، نخاله و ضایعات تخلیه نماید پیمانکار موظف است نسبت به پاکسازی مناطق یاد شده با استفاده از نیروی انسانی و یا ماشین آلات خود اقدام نماید و از این بابت هیچگونه وجهی به وی تعلق نمی گیرد.
- 8-15- تأمین آب مورد نیاز جهت آب پاشی جاده معدن برعهده کارفرما می باشد لیکن به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی آب پاشی جاده های معدن و سایر مسیرهای حمل مواد داخل کارخانه برعهده پیمانکار می باشد.
- 8-16- پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت بوده و حق عدول از آنها را نخواهد داشت مگر با دستور کتبی واحد معدن کارفرما.
- 8-17- پیمانکار موظف به عمل و رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های اداره کل راه و ترابری و نیروی انتظامی بوده و کلیه نیروهای پیمانکار باید از این مقررات آگاهی کامل داشته باشند.
- تبصره 2: بدلیل حمل خاک رس از جاده ترانزیتی اصلی، کامیون های پیمانکار مجاز به حمل بار بیش از سقف مجاز نمی باشد و در صورت حمل بار غیر مجاز، علاوه بر پاسخگویی در مراجع انتظامی و راه و ترابری، از طرف کارفرما نیز بابت اضافه تناژ، روزانه جریمه ای معادل 10.000.000 ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- 8-18- کلیه کارهای بایستی کاملاً طبق استانداردهای موجود در سیمان داراب انجام پذیرد، در غیر این صورت کارفرما میتواند کار را تارفع نقیصه متوقف نماید و در این حال نیز پیمانکاری بایستی کار را در همان مدت تعیین شده تحویل دهد، در ضمن با توجه به اجرای سیستم امنیت اطلاعات (ایزو 27001) سیستم های مدیریت یک پارچه IMS (ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001) رعایت و اجرای کلیه مقررات و قوانین حفاظت و ایمنی و زیست محیطی، تأمین تجهیزات حفاظتی و ایمنی و اخذ گواهی های سلامت پرسنل پیمانکار در طول مدت حضور پرسنل پیمانکار برعهده و هزینه پیمانکار بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد، بدیهی است در صورت عدم توجه به دستورالعمل های سیستم های فوق الذکر و پیوست یک قرارداد در مهلت مقرر شده و یا توسط واحدهای ذیربط کارفرما مشاهده و یا اعلان گردد، جریمه ای معادل 10.000.000 ریال (ده میلیون ریال) بر مبنای هر بازدید موردی از اولین صورت وضعیت کسر می گردد.
- پیمانکار به هیچوجه حق استفاده از کارکنان کارفرما جهت انجام خدمات تحت قرارداد حاضر را ندارد.
- 8-19- در صورتیکه پیمانکار در ارائه خدمات موضوع قرارداد به هر نحو کوتاهی نماید کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام خدمات مورد نیاز اقدام و هزینه آنرا با اضافه 25٪ هزینه بالا سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. ضمناً این مسئله بدون داشتن موافقت کتبی مورد قبول پیمانکار می باشد.
- 8-20- پیمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود میباشد.
- 8-21- پیمانکار تأیید می نماید که کارکرد کارکنان تحت قرارداد هیچگونه حقی از نظر استخدام موقت یا دائم در شرکت برایشان ایجاد نخواهد نمود و در پایان مدت قرارداد پیمانکار موظف است طبق قانون کار حقوق و مزایای آنان را پرداخت و با آنان تسویه حساب نماید.
- 8-22- پیمانکار پاسخگویی مسائل و مشکلات کارکنان خود می باشد و اصولاً هیچگونه ارتباطی بین کارکنان پیمانکار و کارفرما وجود ندارد و کارفرما از هر گونه مسئولیتی در قبال کارکنان پیمانکار میرا می باشد.
- 8-23- پیمانکار به هیچوجه حق استفاده از نیروی کار خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.

- 24-8 - تناژی که از سوی معدن اعلام میشود باید بصورت ساعتی نسبت و درصدهای آنها رعایت شود و همچنین تحویل و تخلیه مواد در سنگ شکن میبایست طبق دستورالعمل تنظیم مواد در آزمایشگاه انجام شود و توسط واحد معدن به پیمانکار به صورت نیاز مرحله ای اعلام میگردد.
- 25-8 - پیمانکار موظف است یک نسخه از قراردادهای داخلی خود را با پیمانکاران جزء و تغییرات آنرا به کارفرما ارائه نماید.
- 26-8 - پیمانکار موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه خود میباشد.
- 27-8 - پیمانکار موظف است گزارش کارهای انجام شده در هر روز را در پایان همان روز و گزارش کارهای انجام شده طی ماه را در پایان همان ماه بطور منظم به کارفرما تحویل دهد و کارفرما میتواند به غیر از گزارشهای فوق هر موقع که لازم بداند در مورد هر یک از عملیات موضوع قرارداد از پیمانکار گزارش بخواهد و پیمانکار موظف به ارائه آن اطلاعات خواهد بود .
- 28-8 - ناظر بر اجرای دقیق مفاد این قرارداد رئیس معادن کارخانه می باشد که از طرف کارفرما با ابلاغ این قرارداد معرفی می گردد .
- 29-8 - پیمانکار می بایست مالکیت حداقل 40٪ از ماشین الات مورد نیاز برای اجرای خدمات موضوع قرارداد و 40 درصد از کامیونها ی حمل با نظر کارفرما را در اختیار داشته باشد.
- 30-8 - با توجه به وضعیت توپوگرافی و تراکم در کلیه دپوهای استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) در صورت نیاز به بولدزر یا بیل مکانیکی برای کار در دپوها هزینه تهیه و تامین آن بر عهده پیمانکار میباشد.
- 31-8 - هر گونه انتقال بار به کلیه دپوهای استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز ، سنگ آهن و ... ) و برداشت از این دپوها باید با مجوز کتبی کارخانه باشد. در غیر اینصورت هیچگونه وجهی قابل پرداخت نمیشود .
- 32-8 - پیمانکار میبایست دارای کد گارگاهی معتبر ، ردیف پیمان و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر باشد و در زمان انعقاد قرارداد و قبل از شروع پروژه گواهینامه های مربوطه و کلیه مدارک مورد نیاز کارفرما را به ایشان تحویل داده و تأیید واحد اداری و واحد HSE را دریافت نماید و در صورت عدم ارائه گواهی های مذکور حداکثر یک ماه پس از عقد قرارداد روزانه مبلغ 100.000.000 ریال از حساب پیمانکار کسر می گردد
- 33-8 - پیمانکار بدون اطلاع و هماهنگی ناظر کارفرما حق انتقال و خروج ماشین آلات خود را ندارد .
- 34-8 - پیمانکار متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار از جمله ماده 13 قانون کار در قبال کارکنان خود میباشد .
- تبصره 3 : از بابت ماده 13 قانون کارفرما این حق را دارد حداکثر تا 45 روز پس از فسخ یا اتمام قرارداد ، بدهی پیمانکار به کارکنان/ کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله حسن انجام کار این قرارداد پرداخت نماید ( پرداختها تا سقف مطالبات پیمانکار و مبلغ حسن انجام کار این قرارداد می باشد) بدیهی است پس از 45 روز کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و هیچ فرد یا افرادی از این بابت هیچگونه ادعایی از کارفرما نمیتوانند داشته باشند.
- 35-8 - پیمانکار عهده دار و پاسخگویی کلیه امور اعم از مالی و جانی و ... مربوط به پرسنل و کارکنان خود میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص کارکنان و پرسنل پیمانکار نخواهد داشت و فرد یا افرادی از این بابت هیچگونه ادعایی از کارفرما نمیتوانند داشته باشند.
- 36-8 - ظرفیت کارکرد سنگ شکن 800 تن در ساعت می باشد که پیمانکار موظف است ماشین آلات خود را به گونه ایی چیدمان نماید که بر اساس ظرفیت سنگ شکن بارسانی صورت پذیرد .
- 37-8 - پیمانکار موظف است حداقل بار ورودی سنگ شکن مربوط به پایل که در روز حدود 6000 تن میباشد را بنا به نظر کارفرما تحویل سنگ شکن نماید .
- 38-8 - پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد حداقل تعداد 10 دستگاه کامیون ملکی مناسب و مورد تایید کارفرما را برای تجهیز کارگاه در اختیار داشته باشد .
- 39-8 - پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار به واحد مدیریت ، واحد اداری و واحد HSE کارفرما مراجعه و مدارک لازم را تحویل و تأییدیه شروع به کار را از کارفرما دریافت نماید .
- 40-8 - پیمانکار حق هیچگونه ساخت و سازی در محیط کارگاه و معادن کارخانه جز با نامه کتبی که به امضاء مدیر کارخانه رسیده باشد را ندارد و به منظور نگهداری لوازم یدکی و انبار روغن و لاستیک ، می بایست از کانکس یا کانتینر مناسب و ایمن استفاده نماید.
- 41-8 - با توجه به اینکه ساختمان های محل اسکان پیمانکار متعلق به شرکت سیمان داراب می باشد ، بنابراین در ابتدای قرارداد کلیه ساختمان ها به همراه متعلقات و منصوبات آن طی صورتجلسه که به امضاء نماینده پیمانکار ، رئیس معدن و واحد حراست کارخانه رسیده است ، به پیمانکار تحویل گردیده و در پایان قرارداد به همان صورت تحویل گرفته می شود ، در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت به ساختمان ، پیمانکار ملزم به جبران خسارت خواهد بود و در صورت قصور در این زمینه ، هزینه مربوطه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
- ### ماده 9- تعهدات کارفرما
- 9-1 - کارفرما موافقت می نماید که جهت تجهیز کارگاه محل استراحت با آب و برق و ارتباط تلفنی داخلی و بین شهری و (باپرداخت هزینه قبض تلفن بین شهری و غذا درمقابل اخذ بهای آن ) در اختیار پیمانکار قرار دهد . ضمناً پیمانکار میبایست رعایت کلیه اصول بهداشتی ، ایمنی و حفظ ساختمان و تجهیزات مربوطه برابر استانداردهای موجود را بنماید تا هنگام بررسی و بازدید مشکلی برای ساختمان و کارخانه به وجود نیاید . در صورت عدم تحقق این بند جریمه ای معادل 10.000.000 ریال (ده میلیون ریال ) از اولین مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد . بسته به نیاز هزینه بازسازی کارگاه قابل مذاکره و توافق خواهد بود.
- 9-2 - مسئولیت کیفیت ، رطوبت و آنالیز شیمیائی مواد معدنی استخراج شده در صورتیکه از محلهای اعلام شده توسط کارفرما صورت گرفته باشد کلاً بمعهد کارفرما می باشد و کارشناسان فنی معدن و آزمایشگاه کیفیت مواد معدنی استخراج شده را تعیین می نماید و در صورت تغییر کیفیت شیمیائی معدنی حین عملیات در محل های مذکور هیچگونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود .

9-3- در صورت عدم وجود جاده دسترسی از سنگ شکن به محل معدن ، هزینه احداث جاده دسترسی به عهده کارفرما می باشد . لکن احداث جاده های داخل سینه کارها و پله کارهای استخراجی معدن کلاً به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود . همچنین تعمیر و بازسازی جاده اصلی سنگ شکن به محل معدن به عهده پیمانکار خواهد بود .

9-4- کارفرما بایستی شخص و یا اشخاص ناظر فنی را کتباً به پیمانکار معرفی نموده و در کلیه امور مربوط به استخراج ، بارگیری و حمل ، در تمام طول مدت قرارداد بصورت مستمر نظارت و کنترل داشته و طبق بند 3-2 بر گه های باسکول را روزانه کنترل و تأیید نمایند .

### ماده 10-1- دستگاه نظارت

10-1- نظارت بر اجرای قرارداد بر عهده شخص یا اشخاصی خواهد بود که بلافاصله پس از امضاء قرارداد کتباً توسط کارفرما و یا نماینده او به پیمانکار معرفی می گردد . کارفرما یا نماینده او در طول مدت قرارداد می تواند دستگاه نظارت را تغییر و بلافاصله ناظر یا ناظران جدید را کتباً به پیمانکار معرفی نماید .

10-2- کارفرما یا نماینده رسمی او ، همچنین ناظرین وی می توانند در هر ساعت از شبانه روز از کارگاه ، انبار و تأسیسات پیمانکار بازدید به عمل آورند و پیمانکار موظف است به نحو مقتضی امکان این بازدیدها را فراهم آورد .

10-3- ناظر و نمایندگان او حق دارند در تمام مدت کار نظریات اصلاحی خود را در خصوص نحوه کار ، مواد ، محل استخراج و عملکرد پیمانکار شفاهی یا کتبی اعلام دارند و پیمانکار موظف به رعایت این نظریات وفق مفاد قرارداد خواهد بود .

10-4- تنها مرجع تعیین کننده مدت تأخیرات غیر موجه پیمانکار و میزان جریمه متعلقه به وی ، ناظر قرارداد می باشد و در این خصوص حق هر گونه اعتراض از پیمانکار سلب میگردد .

### ماده 11- روابط بین کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار

کارفرما یا نماینده او بایستی بر نحوه انجام کار و مراحل مختلف پیشرفت آن نظارت کامل داشته و برای این منظور از دستگاه نظارت ( یا ناظر مورد وثوق ) جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط استفاده می نماید تا به نمایندگی از جانب کارفرما وظایف زیر را بر عهده داشته باشد :

برنامه ریزی و هماهنگی با کارکرد سنگ شکن  
نظارت بر کمیت و کیفیت مواد معدنی استخراج و حمل شده

11-1- عملیات موضوع قرارداد باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغ شده انجام پذیرد . ضمناً کلیه دستورالعملها و ابلاغ کلیه کارها به صورت کتبی بوده و موارد شفاهی مستند نمی باشد . در هر صورت پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات و سلامت کار و پرسنل مربوطه بوده و حضور دستگاه نظارت یا ناظر رافع مسئولیتهای طرف قرارداد نخواهد بود .

11-2- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورد و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد .

### ماده 12- ضمانتنامه انجام تعهدات

ضمانتنامه / سپرده پیمانکار به مبلغ معادل 15 درصد از مبلغ پیشنهادهی به ریال می باشد که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی بمنظور تضمین اجرای تعهدات تحویل کارفرما گردد . مبلغ مذکور تا پایان قرارداد حاضر بعنوان وثیقه نزد کارفرما باقی خواهد ماند در صورتیکه پیمانکار موفق به انجام تعهدات خود طبق مواد و شرایط مندرج در قرارداد حاضر نگردد این سپرده به نفع کارفرما ضبط خواهد شد . استرداد ضمانت فوق الذکر ، منوط به حسن انجام کار موضوع قرارداد و صدور گواهینامه پایان کار توسط نماینده کارفرما می باشد .

در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات متقبله طبق قرارداد حاضر قصور ورزد ، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را بدون اخطار قبلی فسخ نماید کارفرما در صورت اقدام به چنین عملی حق خواهد داشت تضمین / سپرده پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید . این عمل هیچگونه خدشه و خللی به سایر حقوق کارفرما که ممکن است در نتیجه عقد و اجرای قرارداد حاصل شده باشد وارد نخواهد ساخت .

### ماده 13- سپرده حسن انجام کار

کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار 10 درصد بابت سپرده حسن انجام کار و تکالیف پیمانکار به عنوان سپرده نزد خود نگهداری مینماید ، تا در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار و خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور پیمانکار به نفع خود ضبط نماید . مبالغ مربوط به تضمین کسر شده پس از پایان قرارداد و تأیید انجام کلیه تعهدات توسط پیمانکار به وی پرداخت میگردد .

تبصره 1 : در صورتیکه پیمانکار به هر کدام از بندها و یا مفاد قرارداد عمل ننماید و یا در انجام تعهدات به هر دلیل موجب نارضایتی کارفرما گردد کارفرما حق خواهد داشت علاوه بر اعمال جرایم کلیه تضامین این قرارداد و سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود سلب مینماید .

تبصره 2 : از آنجاییکه پیمانکار موظف به رعایت تمامی مقررات ماده 13 قانون کار میباشد لذا از بابت این قانون کارفرما این حق را دارد که تا 45 روز از تاریخ فسخ و یا تمام قرارداد مطالبات و تضامین قرارداد را نزد خود نگه دارد تا نسبت به پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله حسن انجام کار این قرارداد اقدام نماید .

### ماده 14- تعدیل

با توجه به اینکه قرارداد از تاریخ 1402/04/01 به مدت 12 ماه میباشد به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمیگیرد و قیمتها تا پایان قرارداد تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و پیمانکار با در نظر گرفتن کلیه شرایط و جوانب اقدام به امضاء این قرارداد نموده است .



## ماده 15- کسور قانونی

15-1- طبق قوانین کار و سازمان تامین اجتماعی پیمانکار موظف است که کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی آن سازمان بپردازد.

15-2- در رابطه با اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پنج درصد قیمت کل قرارداد نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و استرداد این مبلغ منوط است به اینکه پیمانکار: الف- برگ مفاصا حساب نهائی از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه حق بیمه موضوع این قرارداد را پرداخت نموده است تحصیل کند و یا اینکه: ب- گواهینامه ای از سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد که برگ مفاصا حساب مذکور در بند الف فوق مورد لزوم نمیباشد.

15-3- علاوه بر مبلغ 5 درصد مذکور در فوق، مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی آخرین قسط قرارداد نیز تا ارائه مفاصا حساب نهائی نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار تا قبل از ارائه مفاصا حساب فوق مطالبه 5 درصد نگهداری شده و آخرین صورتحساب قرارداد را نخواهد داشت.

15-4- در صورتیکه پیمانکار مطابق ماده 28 قانون تامین اجتماعی عمل نکند و نتیجتاً بابت اجرای این قرارداد مبالغی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شود و وفق مقررات و قوانین جاری کشور این بدهی از کارفرما مطالبه و دریافت شود، کارفرما حق خواهد داشت که جهت وصول مبالغ پرداختی به سازمان تامین اجتماعی به هر نحو که صلاح بداند به پیمانکار مراجعه و از طریق ضبط سایر مطالبات پیمانکار و یا از طریق قضائی احقاق حق نماید.

15-5- پیمانکار موظف است بر اساس قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354، صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا تاریخ روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نماید. بنا براین در صورتیکه پیمانکار از تنظیم و ارسال موارد یاد شده بترتیب مذکور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری نماید و یا در موعد مقرر در این قانون صورت مزد و یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارد یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مذکور تعیین میشود و در موارد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکند، ملزم به پرداخت جرائم نقدی مقطوع تعیین شده خواهد بود.

تبصره 1- اگر علاوه بر کسورات ذکر شده عوارض و کسورات قانونی دیگری به این قرارداد تعلق گیرد پرداخت آن نیز بعهده پیمانکار می باشد.

## ماده 16- جرایم

### 16-1- جرایم تأخیر:

16-1-1- در صورت تأخیر ناشی از قصور پیمانکار در آغاز اجرای قرارداد به ازای هر روز تأخیر روزانه معادل 3 در هزار مبلغ قرارداد جریمه تأخیر منظور و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

16-1-2- در صورت عدم باررسانی پیمانکار و یا ماشین آلات تحت امر ایشان به سنگ شکن و نیاز سنگ شکن بیش از دو بار در روز، تا 15 دقیقه تأخیر جریمه ای برابر 50 میلیون ریال و تا یک ساعت تأخیر جریمه ای برابر 100 میلیون ریال و بیش از یک ساعت و یا تکرار، به ازای هر ساعت و یا تکرار جریمه ای معادل 150 میلیون ریال بحساب پیمانکار محاسبه و از اولین صورت وضعیت وی کسر می گردد. این جریمه در صورت عدم تامین بار روزانه برای تعجیل در تعطیل کردن نیز اعمال میگردد.

16-1-3- در صورت عدم تجهیز کارگاه توسط پیمانکار حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قرارداد، علاوه بر عدم پرداخت 5٪ مبلغ قرارداد پس از تجهیز کارگاه به ازای هر روز تأخیر جریمه ایی معادل 100.000.000 ریال ( معادل یکصد میلیون ریال ) محاسبه و بحساب پیمانکار محاسبه و از اولین صورت وضعیت وی کسر می گردد.

### 16-2- جرایم عمومی:

16-2-1- در صورت عدم ارائه خدمات مناسب و نارضایتی کارفرما از پیمانکار ( در هر مورد )، کارفرما میتواند تا 10٪ صورت وضعیت همان ماه را بعنوان جریمه در نظر بگیرد و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود ساقط می نماید.

تبصره 1: در صورتیکه پیمانکار به هر کدام از بندها و یا مفاد قرارداد عمل ننماید و یا در انجام تعهدات به هر دلیل موجب نارضایتی کارفرما گردد کارفرما حق خواهد داشت علاوه بر اعمال جرایم کلیه تضامین این قرارداد و سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می نماید.

## ماده 17- فسخ قرارداد و جرایم متعلقه

این قرارداد در موارد ذیل بدون اخطار قبلی از طرف کارفرما فسخ خواهد شد.

17-1- انحلال و یا ورشکستگی پیمانکار و عدم توانایی مالی وفنی یا اجرایی نامبرده برای اجرای عملیات، مطابق با مفاد این قرارداد طبق تشخیص دستگاه نظارت به پیمانکار

17-2- انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما

17-3- عدم اجرای هریک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات کتبی نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است.

17-4- عدم تحویل مواد اولیه مورد قرارداد کمتر از یک سوم میزان تعیین شده در طول یک ماه که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

17-5- رها نمودن معدن و عدم حضور سرپرست و یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما

17-6- علاوه بر فسخ قرارداد در موارد فوق، پیمانکار میبایستی طبق نظر کارشناسی مسئول فنی معدن و دستگاه نظارت، ( ریاست معدن و یا مسئول فنی و مدیر کارخانه ) معادل 20٪ ارزش کل کسور باقیمانده قرارداد در طول مدت قصور و یا عدم فعالیت را به عنوان جریمه به کارفرما پرداخت نماید. این جریمه از محل سپرده ها و مطالبات پیمانکار و هر یک از تضامین نزد کارفرما قابل وصول خواهد بود.

17-7- کارفرما حق خواهد داشت هر زمان که صلاح بداند با تسلیم اخطار کتبی یکماهه به پیمانکار قرارداد را بدون ذکر علت خاتمه دهد.

## ماده 18- اقدامات پس از فسخ قرارداد

در صورتیکه به یکی از علت های مشروحه در ماده 17 قرارداد فسخ گردد ، کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضائی و یا اداری ، مبلغ ده در صد سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط نماید و رأساً به هرنحوی که صلاح بداند نسبت به استخراج و حمل مواد اولیه اقدام نماید . بدیهی است ، چنانکه مبالغ حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات بوجود آمده را ننماید ، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار را به هرنحو دیگری که مقتضی بداند خسارات وارده را تأمین و وصول نماید .

## ماده 19- رعایت مقررات ایمنی ، زیست محیطی ، بهداشت محیط کار ( HSE )

پیمانکار و کارکنانش موظف هستند کلیه مقررات ایمنی ( افراد ، تجهیزات ، ماشین آلات و تاسیسات ) زیست محیطی ، بهداشت محیط کار ( HSE ) و حراستی کارفرما را رعایت نماید و مسئولیت کلیه حوادث احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی متوجه پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص عدم رعایت ایمنی از سوی کارکنان پیمانکار را نخواهد داشت . رعایت دستورالعمل HSE پیمانکاران که همزمان با ابلاغ قرارداد در اختیار پیمانکار قرار می گیرد الزامی و اجباری است .

## ماده 20- اجرای قرارداد

پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را بنحو احسن و با دقت و مراقبت کامل طبق نظر و رضایت نماینده کارفرما و بر اساس مفاد و شرایط قرارداد و اسناد آن اجرا نماید و کلیه دستورات صادره از سوی نماینده کارفرما را که مربوط به عملیات موضوع قرارداد باشد بمرور اجرا گذارد . به هر صورت نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها اعمال می شود به هیچوجه رافع مسئولیت پیمانکار نمیگردد و پیمانکار موظف است کلیه تعهدات خود را طبق قرارداد و ضوابط آن به نحو احسن به انجام برساند .

## ماده 21- نماینده کارفرما

نماینده کارفرما در قرارداد حاضر رئیس واحد معدن و یا هر شخص دیگری که از طرف مدیریت کارخانه تعیین گردد خواهد بود.

## ماده 22- نماینده پیمانکار

پیمانکار بایستی قبل از شروع قرارداد نماینده تام الاختیار خود را که بتواند در تمام اوقات شبانه روز برای انجام خدمات تحت قرارداد به او مراجعه نمود کتبا" به کارفرما معرفی نماید.

## ماده 23- خسارت وارده به اشخاص و اموال

مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث و اموال و کارکنان کارفرما که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار و یا کارکنان او باشد بعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

## ماده 24- تامین ابزار ، ماشین آلات ، وسائل کار ، محل اسکان و خوراک کارکنان پیمانکار

24-1 تسهیلات لازم و ایمن جهت ایاب وذهاب کارکنان پیمانکار به محل اسکان و بالعکس و خوراک و البسه ایمنی و .... بعهده و هزینه پیمانکار میباشد .

24-2 تهیه کلیه مصالح ، ابزار آلات و ماشین آلات جهت انجام مواد مندرج در اسناد مناقصه بعهده پیمانکار میباشد .

24-3 تهیه و تامین کلیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی مورد نیاز از قبیل لباس کار ، کفش ، دستکش ، کلاه و غیره بعهده پیمانکار میباشد

24-4 مسئولیت حراست از وسایل و لوازم کار و مصالح پیمانکار همچنین کالای اهالی کارفرما که در اختیار پیمانکار قرار میگیرد کلاً" بعهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از فقدان یا سرقت یا موارد دیگر نسبت به وسایل مذکور ندارد .

## ماده 25- افزایش / کاهش قرارداد

کارفرما میتواند مقدار کارهای موضوع قرارداد را به تفکیک مواد قرارداد به میزان 25% افزایش / کاهش دهد . بدیهی است با تغییرات میزان کمی مواد ، تغییرات در افزایش یا کاهش زمان بر عهده کارفرما میباشد و مبنای محاسبه تغییرات فوق ، آحاد بهای پیشنهادی مندرج در ماده 2 میباشد.

## ماده 26- آگاهی از محل و شرایط کار

پیمانکار اعلام می نماید که موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به آنها و تسهیلات محلی و نیز شرایط جغرافیایی و عملیاتی کار و تمام عواملی که به نوعی در اجرای صحیح و بموقع کار دخالت دارند ، بر حسب مورد به رؤیت وی رسیده و آگاهی کامل دارد و پیمانکار نمیتواند به عذر عدم اطلاع معترض یا متعذر شود .

## ماده 27- عدم افشاء اطلاعات مربوط به قرارداد

پیمانکار بایستی هرگونه اطلاعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب مینماید مکتوم داشته و از افشای آنها نزد افراد و یا مؤسسات مختلف خودداری نماید. تعهد پیمانکار در این خصوص بطور مداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار و پایان قرارداد قطع نخواهد شد. در صورت تخلف پیمانکار از این امر علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما ( به تشخیص کارفرما) تحت عنوان افشاء سر تحت پیگرد کیفری قرار خواهد گرفت .

## ماده 28- نشانی طرفین قرارداد و اخطارها

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد آمده است، هرگونه اخطارکتبی و نامه و اوراق و اظهارنامه از سوی طرفین به یکدیگر باید مشخصاً توسط نماینده یکی از طرفین قرارداد به دیگری و در مقابل اخذ رسید تسلیم گردیده و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در صدر قرارداد ارسال گردد و در صورتیکه این نشانی ها تغییر کند طرفین متعهدند که نشانی جدید خود را بلافاصله کتباً اطلاع دهند و در صورتیکه به این تعهد عمل نشود هر نامه و اخطاری که از طرفین بوسیله نامه رسان و یا پست سفارشی به اقامتگاه سابق ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

## ماده 29- تعهدات

باتوجه به مواد و شرایط فوق الذکر مواد و شرایط مندرج در قرارداد و ضوابط آن پیمانکار بدینوسیله در قبال کارفرما تعهد مینماید کلیه خدمات مذکور در سند قرارداد حاضر را بنحو احسن انجام داده و سایر اقداماتی که ملازمه با اجرای قرارداد داشته و به جهت حسن انجام خدمات تحت قرارداد ضروری باشد انجام دهد.

## ماده 30- واگذاری قرارداد

پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد را به غیر ندارد مگر با اجازه قبلی و کتبی کارفرما و چنانچه کارفرما در حین انجام خدمات و قوف حاصل نماید که پیمانکار چنین تخلفی را انجام داده است و مورد قبول کارفرما بدلیلی نباشد- حق خواهد داشت قرارداد را طبق ماده 18 فسخ و تضمین حسن انجام کار ضبط نماید در صورتیکه پیمانکار بخواهد با تخلف از مفاد این ماده نسبت به حقوق و تعهدات و الزامات ناشی از قرارداد به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی، سندی تنظیم نماید، سند مزبور از نظر کارفرما فاقد اعتبار بوده و باطل می باشد.

## ماده 31- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

فورس ماژور به وقایعی اطلاق میشود که جلوگیری از وقوع آنها از حیثه و کنترل هریک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هر گونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن باشد. جنگ داخلی یا خارجی اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب و اعتصابات عمومی، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی رودخانه، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد، جزء حوادث قهری محسوب میشوند. چنانچه عدم انجام کار یا تأخیر در انجام تعهدات از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد بعثت وجود شرایط فورس ماژور باشد در چنین شرایطی هیچگونه حقی را برای طرف مقابل در مورد طرح ادعای خسارت در نتیجه صدمات وارده یا تعدیل قیمت قرارداد یا انجام تعهدات طرفین قرارداد که طبق مواد و شرایط قرارداد تعیین گردیده ایجاد نخواهد کرد.

## ماده 32- منع مداخله در معاملات دولتی

پیمانکار رسماً اعلام مینماید که مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 نمیشد و تعهد میکند که تا پایان اجرای قرارداد مفاد قانون مذکور را کماکان مراعات نماید در صورتیکه محرز شود که پیمانکار مشمول قانون مزبور بوده و یا برخلاف تعهدات فوق الذکر رفتار نموده است کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده حسن انجام کار پیمانکار را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از پیمانکار وصول نماید. ضمناً چنانچه یکی از اقربای پیمانکار که در ماده اول قانون مورد بحث ذکر گردیده در تشکیلات وزارت صنعت - معدن و تجارت سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت داشته باشد نمی تواند وارد معاملات شود. همچنین پیمانکار متعهد میگردد که هرگاه در جریان اجرای قرارداد یکی از اقربای آن که در ماده فوق عنوان گردیده در تشکیلات وزارت صنایع به سمت وزارت و یا معاونت و یا مدیریت برسد به محض وقوع منع قانونی مراتب را به کارفرما کتباً اعلام نماید و در صورتی که منع قانونی رفع نگردد کارفرما قرارداد را خاتمه یافته تلقی نماید. چنانچه پیمانکار مراتب را بموقع به کارفرما اعلام ندارد قرارداد فسخ و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی و یا ادعائی را تحت هر عنوان نخواهد داشت.

## ماده 33- واسطه و ارتشاه

پیمانکار تأیید و تعهد مینماید که در رابطه با انعقاد و اجرای این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون یا حق العمل یا پاداش یا تحفه و هدیه یا رشوه و یا نظایر آنرا بصورت نقدی، جنسی ارائه خدمت و سهمیم کردن در منافع خود و یا به هر طریق دیگری نپرداخته و چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و یا مطالبه خسارت نماید و پیمانکار را به مقامات ذیصلاح معرفی نماید.

## ماده 34- حق حسابرسی

کارفرما حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم دفاتر مالی و سایر اسناد و مدارک پیمانکار را در رابطه با موضوع این قرارداد حسابرسی نموده و پیمانکار بایستی نهایت همکاری را در این مورد با حسابرسان کارفرما مبذول دارد. بمنظور حسن اجرای مفاد این ماده پیمانکار بدینوسیله موافقت میکند که حتی المقدور دفاتر مالی و پرونده های جداگانه ای جهت موضوع این قرارداد تهیه و نزد حسابرسان نگهداری نماید. در هر حال واحد بودن دفاتر مالی و یا سوابق و مدارک پیمانکار نسبت به کل فعالیتهای پیمانکار نمیتواند مانع از حسابرسی کارفرما و یا موجب عدم ارائه دفاتر و اسناد و مذکور از طرف پیمانکار باشد، هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول یقین توسط کارفرما از صحت اجرای مفاد و شرایط و نرخهای قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار میباشد.

## ماده 35- حفاظت کارگاه و شخص ثالث، بیمه، مراقبتهای لازم

پیمانکار از روز شروع تا روز تحویل عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری ماشین آلات و تاسیسات و مصالحی که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد میباشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به تاسیسات مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به تاسیسات مجاور وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

### ماده 36-تنظیم صورت وضعیتهای موقت و پرداخت ماهیانه

از تاریخ شروع کار پیمانکار صورت کارهائی که از شروع عملیات تا آن تاریخ انجام یافته و در سه نسخه روی فرمهای مخصوصی که تحویل پیمانکار گردیده است تنظیم و آنرا به دبیر خانه تسلیم خواهد نمود. نماینده کارفرما صورت مزبور را جهت تطبیق ارقام با مقادیر کارهای انجام شده مورد رسیدگی قرارداد و پس از تأیید آنرا امضاء و برای مدیریت ارسال خواهد نمود. نماینده کارفرما صورت کارکرد را با توجه به مفاد قرارداد مورد بازرسی قرار داده و چنانچه ایرادی نسبت به میزان ارقام آن نداشته باشد آنرا تصویب و جهت رئیس کارخانه ارسال میدارد. پرداخت به پیمانکار براساس صورت کارکرد فوق الذکر که منتهی تا آخر روز دهم ماه بعد به کارفرما تسلیم میشود تنظیم و پس از کسر مبالغ زیر تنمه قابل پرداخت حداکثر ظرف 30 روز طی سند به پیمانکار پرداخت می شود.

الف- جمع وجوهی که بابت صورت وضعیتهای قبلی پرداخت شده است.

ب- اقساط پیش پرداخت.

ج- ده درصد بابت کسور ودیعه حسن انجام کار.

د- مالیات پیمانکاری که قانوناً کارفرما باید از وجوه پرداختی کسر کند.

ه- به میزان 5 درصد مبلغ ناخالص بابت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

و- هرگونه جرائم احتمالی طبق مفاد اسناد و مدارک قرارداد.

ز- هرگونه بدهی که به پیمانکاران جزء داشته و با وجود مراجعه پیمانکاران جزء و اخطار کتبی کارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده باشد.

باپرداخت صورت وضعیت موقت بشرح فوق کلیه کارها و تدارکاتی که در صورت مزبور درج گردیده است به کارفرما تعلق خواهد گرفت که بمنظور اجرای بقیه عملیات مورد قرارداد به رسم امانت تا موقع تحویل در اختیار پیمانکار خواهد بود نگهداری و حفاظت کارهای انجام یافته و تدارکاتی که بهای آن پرداخت شده براساس مفاد قرارداد بعهد پیمانکار است.

### ماده 37- تمیز کردن محوطه - تحویل مصالح زائد به کارفرما

پیمانکار موظف است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد کلیه اشیاء زائد و زباله و نخاله های معدنی را از کارگاه را به وضع تمیز و قابل استفاده بنحوی که مورد قبول ناظر مقیم باشد. درآورده و تحویل دهد. همچنین پیمانکار موظف است پس از خاتمه عملیات کلیه مواد زائد را از محوطه خارج سازد. پیمانکار تعهد مینماید مازاد مصالحی که از طرف کارفرما برای انجام این قرارداد بلا عوض تحویل او شده و اموال دیگری که متعلق به کارفرما میباشد به نماینده کارفرما در محل کار تحویل داده رسید دریافت نماید.

### ماده 38- وارد شدن صدمه به تاسیسات موجود در کارگاه یا تغییر وضع آنها

هر گاه در اثر سهل انگاری پیمانکار به تاسیسات موجود در کارگاه مانند ارتباطات تلفنی و تلگرافی لوله های آبرسانی، خطوط برق و امثالهم صدماتی وارد شد و پیمانکار متعهد است هزینه ترمیم یا برقراری مجدد آنها را بپردازند. هر گاه انجام عملیات موضوع قرارداد تغییر وضع تاسیسات فوق را ایجاب نماید کارفرما مراتب را کتبی به پیمانکار ابلاغ می نماید که در این صورت هزینه بعهد کار فرما خواهد بود.

### ماده 39- قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات

قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت قرارداد و یا پس از فرسخ آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوی توسط نمایندگان کارفرما و پیمانکار و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود توسط دادگاههای صالحه در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

### ماده 40- ماشین آلات مورد نیاز معدن و کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) خاک رس

لیست حداقل تعداد ماشین آلات معدن خاک رس بر حسب نیاز و نوع کار				
ردیف	نام و نوع دستگاه	معدن	محل کار	تعداد(دستگاه)
1	بیل مکانیکی زنجیری 300 کوماتسو به بالا و مشابه آن و یا بولدوزر کوماتسو D-155 یا مشابه آن، بعلاوه یک دستگاه لوادر 470 و یا 420 کوماتسو	خاک رس	خاک رس	دو دستگاه
2	لوادر 470 یا 420 کوماتسو	خاک رس	خاک رس و یا در محل اپرون سنگ شکن	یک دستگاه
3	کامیون کمپرسی ده چرخ	خاک رس	خاک رس	8 دستگاه
4	آبپاش با مخزن متناسب با آن	کل معادن	کل معادن	یک

### ماشین آلات مورد نیاز معدن مارل

لیست حداقل تعداد ماشین آلات معدن بر حسب نیاز و نوع کار				
ردیف	نام و نوع دستگاه	معدن	محل کار	تعداد(دستگاه)
1	بولدوزر کوماتسو D-275 یا مشابه آن	مارل و رس جدید	معدن مارل و خاک رس جدید	یک دستگاه
2	بولدوزر کوماتسو D-155 یا مشابه آن	مارل و رس جدید	معدن مارل و خاک رس جدید	دو دستگاه
3	لودر 470 یا 420 کوماتسو	مارل و رس جدید		سه دستگاه
4	کامیون کمپرسی 10 چرخ	مارل و رس جدید		یازده دستگاه
5	گریدر	کل معادن	کل معادن	یک دستگاه

### لیست حداقل تعداد ماشین آلات معدن سنگ آهک بر حسب نیاز و نوع آن

ردیف	نام و نوع دستگاه	معدن	محل کار	تعداد دستگاه
1	بیل مکانیکی 230 به بالا همراه پیکور	آهک	آهک	یک دستگاه
2	کامیون ده چرخ	آهک	آهک	چهار دستگاه

### لیست ماشین آلات مورد نیاز حمل سنگ آهک از کلیه دپوهای استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... )

لیست حداقل تعداد ماشین آلات معدن بر حسب نیاز و نوع کار				
ردیف	نام و نوع دستگاه	کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) سنگ آهک	محل کار	تعداد(دستگاه)
1	لودر 470 یا 420 کوماتسو	کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) سنگ آهک	کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) سنگ آهک	یک دستگاه
2	کامیون کمپرسی 10 چرخ	کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) سنگ آهک	کلیه دپو های استراتژیک ( خاک رس ، سنگ آهک ، سنگ گچ ، پوزولان ، نسوز و ... ) سنگ آهک	چهار دستگاه

توجه - نوع و تعداد تجهیزات با تشخیص رئیس واحد معدن و تأیید مدیر تولید امکانپذیر و مورد تأیید بوده و امکان کار معادن و در هر مقطع یا تجهیزات توسط ایشان بررسی و اظهار نظر خواهد شد. در صورت نیاز و حسب نظر رییس معدن و تأیید مدیر تولید تجهیزات پیمانکار معادن قابل تغییر خواهد بود.

#### ماده 41- پیوست قرارداد

پیوست این قرارداد به شرح ذیل می باشد و جز لاینفک قرارداد می باشد ( پیوست 1- فرم HSE PLAN که به مهر و امضای پیمانکار رسیده است ).

#### ماده 42- مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 42 ماده و سه نسخه به امضاء طرفین قرارداد رسید که هر نسخه دارای اعتبار واحد میباشد .